

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

Commune Férolles Attilly



Mairie de Férolles Attilly

45, Grande rue
77150 Férolles Attilly
Tél: 01 60 02 21 48 Fax: 01 60 02 29 18
Mairie.camu@ferolles-attilly.fr

Dossier de Consultation des Entreprises

Le Chemin du Grand Orme

Projet Urbain Partenarial (P.U.P.) D.Q.E. – LOT 1 – V.R.D. - Tranche Ferme



S.C.P. GESTIN – MEYER - THIBERVILLE

1 Rue de la Loge aux Bergers
BP 11
77820 Le Châtelet-en-Brie
Tél: 01 60 69 40 23 – Fax: 01 60 66 53 21
Fogexia-lechatelet@fogexia.fr

Date :	Juin 2010	Dressé par :	M.M.	DCE
		Vérfié par:	D.T.	
Modifications :				A5.011

Département de SEINE et MARNE
COMMUNE DE FEROLLES ATTILLY
Projet Urbain Partenarial
Détail Quantitatif et Estimatif
LOT N° 1 - V.R.D.-Tranche Ferme - A5-011

N°	Désignation des Travaux	U	P.U	Quantités	Produit
<u>A - TRAVAUX PREPARATOIRES</u>					
A.1	Installation générale de chantier	fft		1,00	
A.2	Libération et nettoyage des emprises	fft		1,00	
A.3	Implantation et piquetage	fft		1,00	
TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES					
<u>B - TERRASSEMENT ET DEMOLITIONS</u>					
B.1	Décapage de terre végétale sur une épaisseur moyenne de 0,25m et mise en stock sur le site	m3		1 800,00	
B.2	Terrassement pour mise à niveau du fond de forme	m3		750,00	
B.3	Démolition de chaussée	m2		590,00	
B.4	Démolition de trottoir	m2		380,00	
B.5	Dépose de bordures ou caniveaux	ml		90,00	
B.6	Sciage du revêtement	ml			
B.7	Rabotage de chaussée existante	m2			
B.8	Plus value au prix B.2 pour évacuation des déblais en décharge autorisée	m3		750,00	
B.9	Reprise de terre végétale sur stock et remise en œuvre	m3		2 520,00	
TOTAL TERRASSEMENTS ET DEMOLITIONS					
<u>C - TERRASSEMENT POUR RESEAUX DIVERS</u>					
C.1	Exécution de tranchée pour pose de réseaux divers				
	a) tranchée pour réseau Eclairage Public	ml		110,00	
	b) tranchée pour réseau Electricité	ml		400,00	
	c) tranchée pour réseau Gaz	ml		90,00	
	d) tranchée pour réseau Télécom	ml		250,00	
	e) tranchée pour réseau fibre optique	ml			
	f) tranchée pour réseau Adduction d'Eau Potable	ml		200,00	
TOTAL TERRASSEMENT POUR RESEAUX DIVERS					
<u>D - ASSAINISSEMENT</u>					
D.1	Fourniture et pose de conduite d'assainissement, compris tranchée, lit de pose, enrobage, remblaiement et essais				
	a) PVC classe CR8 - ø160 - EU	ml			
	b) PVC classe CR8 - ø200 - EU	ml		300,00	
	c) PVC classe CR8 - ø315 - EP	ml		150,00	
	d) PVC classe CR8 - ø400 - EP	ml		70,00	
D.2	Plus value au prix D1 pour blindage de tranchée	m2		2 100,00	

Département de SEINE et MARNE
COMMUNE DE FEROLLES ATTILLY
Projet Urbain Partenarial
Détail Quantitatif et Estimatif
LOT N° 1 - V.R.D.-Tranche Ferme - A5-011

N°	Désignation des Travaux	U	P.U	Quantités	Produit
D.3	Fourniture et pose de regard de visite Ø 1000 sur réseau existant	u.		2,00	
D.4	Fourniture et pose de regard de visite Ø 1000 sur nouveau réseau	u.		20,00	
D.5	Fourniture et pose de regard à grille avec décantation de 0,50 m				
	a) Grille 700 x 400	u.		5,00	
	b) Grille 550 x 300	u.		2,00	
D.6	Création d'une noue de récupération des eaux pluviales y compris drain agricole de Ø 200	u.		420,00	
D.7	Fourniture et pose de tabouret de branchement occultable EU	u			
D.8	Curage du fossé existant	ml		100,00	
TOTAL ASSAINISSEMENT					
<u>E - GENIE CIVIL RESEAUX TELECOMMUNICATION - FIBRE OPTIQUE</u>					
E.1	Fourniture et pose de conduite PVC multitubulaire enrobée béton en tranchée ouverte				
	a) pour une conduite de 2ø25/28	ml			
	b) pour une conduite de 4ø42/45	ml		250,00	
E.2	Fourniture et pose de chambre de tirage normalisée				
	a) chambre type L1T - couverture classe C250	u.			
	b) chambre type L2T - couverture classe C250	u.		5,00	
E.3	Fourniture et pose de regard 30 x 30 béton en partie privative pour recevoir les fourreaux de branchements	ml			
E.4	Confection de percement de chambre existante avec confection du masque, réalisation du type C sur 2m, nettoyage de la chambre existante y compris toutes sujétions	u		1,00	
E.5	Confection des essais de conduite avec aiguillage de tous les fourreaux avec ficelle nylon, la pose des bouchons dans les chambres et regards et la validation des essais avec France Télécom	u		1,00	
E.6	Plan de recolement et DOE	u.		1,00	
<u>GENIE CIVIL RESEAUX FIBRE OPTIQUE</u>					
E.7	Fourniture et pose de conduite PVC multitubulaire enrobée béton en tranchée ouverte				
	a) pour une conduite de 1ø25/28	ml			
	b) pour une conduite de 2ø42/45	ml		250,00	
E.8	Fourniture et pose de chambre de tirage normalisée				
	a) chambre type L1T - couverture classe C250	u.			
	b) chambre type L2T - couverture classe C250	u.		5,00	
E.9	Fourniture et pose de regard 30 x 30 béton en partie privative pour recevoir les fourreaux de branchements	u			

Département de SEINE et MARNE
COMMUNE DE FEROLLES ATTILLY
Projet Urbain Partenarial
Détail Quantitatif et Estimatif
LOT N° 1 - V.R.D.-Tranche Ferme - A5-011

N°	Désignation des Travaux	U	P.U	Quantités	Produit
E.10	Confection des essais de conduite avec aiguillage de tous les fourreaux avec ficelle nylon, la pose des bouchons dans les chambres et regards et la validation des essais avec France Télécom	u.		1,00	
E.11	Plan de recolement et DOE	u.		1,00	
TOTAL GENIE CIVIL RESEAUX FIBRE OPTIQUE					-
<u>F - VOIRIE</u>					
F.1	Réglage et compactage des fonds de forme	m2		3 300,00	
F.2	Fourniture et pose de géotextile non tissé type S61 de chez BIDIM ou équivalent	m2		3 300,00	
F.3	Fourniture et mise en œuvre de matériaux 40 / 60 - ép = 0,30m	m2			
F.4	Fourniture et mise en œuvre de cailloux calcaires concassés 20/40	m2			
	a) épaisseur - 0,20 m	m2			
	b) épaisseur - 0,25m	m2		2 600,00	
F.5	Fourniture et mise en œuvre de Grave Ciment	m2			
	a) épaisseur - 0,15 m	m2			
	b) épaisseur - 0,20m	m2		2 600,00	
F.6	Réalisation de la structure des places de midi	m2			
F.7	Fourniture et mise en oeuvre d'Enrobé à Module Elevé 0/10 - ép.=0,05m	m2			
F.8	Fourniture et mise en oeuvre d'Enrobé à Module Elevé 0/14 - ép.=0,10m	m2			
F.9	Fourniture et mise en oeuvre de B.B.S.G. 0/10 - ép.= 0,04m	m2			
F.10	Fourniture et mise en oeuvre de B.B.S.G. 0/6,3 - ép.= 0,04m sur trottoir existant	m2			
F.11	Réalisation d'un gravillonnage bi-couche silico-calcaire	m2			
F.12	Fourniture et pose de bordures				
	a) bordure béton type T2,	ml			
	b) bordure en pierre reconstituée de type T2 de chez "GIRPAV" ou similaire, posé à plat	ml			
	c) bordure en pierre reconstituée de type P1 de chez "GIRPAV" ou similaire,	ml			
F.13	Fourniture et pose de pavés voirie épaisseur 8 cm , 5 dimensions différentes de type "Girpav" ou similaire sur chaussée	m2			
F.14	Fourniture et pose de pavés voirie épaisseur 8 cm , 5 dimensions différentes de type "Girpav" ou similaire sur trottoir	m2			

Département de SEINE et MARNE
COMMUNE DE FEROLLES ATTILLY
Projet Urbain Partenarial
Détail Quantitatif et Estimatif
LOT N° 1 - V.R.D.-Tranche Ferme - A5-011

N°	Désignation des Travaux	U	P.U	Quantités	Produit
F.15	Mise à niveau de chambre de télécommunication a) L1T b) L2T	u. u.			
F.16	Mise à niveau de tampon d'assainissement	u.			
F.17	Mise à niveau de bouche à clé	u.			
	TOTAL VOIRIE				
	<u>G - MOBILIER URBAIN</u>				
G.1	Fourniture et pose de potelet	u			
	TOTAL MOBILIER URBAIN ET SERRURERIE				
	<u>H - SIGNALISATION</u>				
H.1	Fourniture et pose de panneau de signalisation classe 2, gamme "petite"	u.			
H.2	Fourniture et pose de panneaux de rue	u.			
H.3	Réalisation de marquage au sol	m2			
H.4	Fourniture et pose de dalles podotaciles	ml			
	TOTAL SIGNALISATION				
	<u>I - TRAVAUX DE FIN DE CHANTIER</u>				
I.1	Nettoyage général du chantier	fft		1,00	
I.2	Dossier des Ouvrages Exécutés.	fft		1,00	
	TOTAL TRAVAUX DE FIN DE CHANTIER				

Département de SEINE et MARNE
COMMUNE DE FEROLLES ATTILLY
Projet Urbain Partenarial
Détail Quantitatif et Estimatif
LOT N° 1 - V.R.D.-Tranche Ferme - A5-011

N°	Désignation des Travaux	U	P.U	Quantités	Produit
	<u>RECAPITULATION GENERALE</u>				
	<u>A - TRAVAUX PREPARATOIRES</u>				
	<u>B - TERRASSEMENT ET DEMOLITIONS</u>				
	<u>C - TERRASSEMENT POUR RESEAUX DIVERS</u>				
	<u>D - ASSAINISSEMENT</u>				
	<u>E - GENIE CIVIL RESEAUX TELECOMMUNICATION - FIBRE OPTIQUE</u>				
	<u>F - VOIRIE</u>				
	<u>G - MOBILIER URBAIN</u>				
	<u>H - SIGNALISATION</u>				
	<u>I - TRAVAUX DE FIN DE CHANTIER</u>				
	TOTAL HORS TAXES				
	T.V.A. à 19,6%				
	TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES				

Complété quant aux prix par l'Entrepreneur soussigné
pour être annexé à l'acte d'engagement en date du :

Approuvé par le Maître d'Ouvrage de :
le :