

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

Commune Férolles Attilly



Mairie de Férolles Attilly

45, Grande rue
77150 Férolles Attilly
Tél: 01 60 02 21 48 Fax: 01 60 02 29 18
Mairie.camu@ferolles-attilly.fr

Dossier de Consultation des Entreprises

Le Chemin du Grand Orme

Lotissement D.Q.E. – LOT 3 – B.T. / Eclairage Public Tranche Ferme



S.C.P. GESTIN – MEYER - THIBERVILLE

1 Rue de la Loge aux Bergers
BP 11
77820 Le Châtelet-en-Brie
Tél: 01 60 69 40 23 – Fax: 01 60 66 53 21
Fogexia-lechatelet@fogexia.fr

Date :	Juin 2010	Dressé par :	M.M.	DCE
		Vérfié par:	D.T.	
Modifications :				A5.033

**Département de SEINE et MARNE
COMMUNE DE FEROLLES ATTILLY**

Lotissement

**Détail Quantitatif et Estimatif
LOT N° 3 - B.T. Eclairage Public - Tranche Ferme - A5-033**

N°	Désignation des Travaux	U	P.U	Quantités	Produit
<u>A - BASSE TENSION</u>					
A.1	Fourniture et pose d'un coffret EDF: Dans muret technique a) coffret type S22 HAUT b) coffret type S22 HAUT avec embase téléreport Sur socle PVC modèle agréé c) coffret type S22 HAUT d) coffret type S22 HAUT avec embase téléreport	u u u u		14,00 3,00	
A.2	Fourniture et déroulage de câbles BT en tranchée ouverte: a) câble 3 x240 ² + 1 x 95 ² alu C33-233 b) câble 3 x150 ² + 1 x 70 ² alu C33-233 c) câble 3 x95 ² + 1 x 50 ² alu C33-233 d) câble 4 x35 ² alu C33-233	ml ml ml ml		120,00 295,00	
A.3	Fourniture et déroulage de câbles téléreport en tranchée ouverte:	ml		530,00	
A.4	Fourniture et confection d'une boite de dérivation type DDI 240/35 ² ou DDI150/35 ²	u		5,00	
A.5	Fourniture, pose et raccordement d'une borne S20 équipée REMBT 6 plages	u		2,00	
A.6	Fourniture, pose et raccordement d'un double socle S20 0m75 de hauteur équipée REMBT 12 plages	u		1,00	
A.7	Confection d'un raccordement au poste EDF y compris fournitures	u			
A.8	Confection d'un raccordement sur support EDF existant y compris RAS et fourniture	u			
A.9	Confection du plan de recolement au format CARTO 200 EDF	u		2,00	
A.10	Confection d'un article 49 ou 50 suivant la demande de EDF	u		2,00	
TOTAL BASSE TENSION					-
<u>B - ECLAIRAGE PUBLIC</u>					
B.1	Fourniture et pose en tranchée ouverte de câble de terre cuivre nu 25 mm ²	ml		150,00	
B.2	Fourniture et pose en tranchée ouverte de fourreau TPC ø63mm	ml		150,00	
B.3	Fourniture et pose sous fourreau existant de câble pour réseau d'éclairage public a) câble BT U 1000 R2V 4x 6mm ²	ml		180,00	
B.4	Fourniture et pose de regard 60 x 60 intérieur pour massif de candélabre en premiere phase de travaux pour protection des fourreaux et cabling de terre	u.		5,00	
B.5	Confection du massif de candélabre entraxe 200 x 200 dans les regards posés en premiere phase de travaux y compris toutes sujétions	u.			
B.6	Fourniture et pose de candélabre type CONICA de 3,50 m de hauteur couleur ral à définir des établissements CONIMAST ou similaire équipé en top d'une lanterne VENCE 638 IP 66 vitrage clair, miroir ovoïde équipée 100 w SHP des établissements RAGNI, y comp	u.			

Département de SEINE et MARNE
COMMUNE DE FEROLLES ATTILLY
Lotissement
Détail Quantitatif et Estimatif
LOT N° 3 - B.T. Eclairage Public - Tranche Ferme - A5-033

N°	Désignation des Travaux	U	P.U	Quantités	Produit
B.7	Confection de raccordement sur candélabre existant y compris la pénétration dans le fut, le raccordement des câbles et cablette de terre par sertissage, le boîtier classe II normalisé.	u.			
B.8	Fourniture et pose d'armoire de commande d'éclairage public	u.			
B.9	Confection d'une remontée aéro-souterraine sur support EDF existant avec pose d'un disjoncteur différentiel 300mA calibré à 10A sous boîtier plexo et raccordement au réseau d'éclairage existant.	u.			
B.10	Attestation de conformité, contrôles et mesures	fft			
B.11	Confection du plan de recolement au format DWG / DGN	u		1,00	
	TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC				-
	<u>C - GAZ</u>				
C.1	Pose d'un coffret gaz fourni par GDF dans muret technique y compris façade esthétique	u			
C.2	Pose d'un coffret et d'un socle gaz fourni par GDF y compris façade esthétique	u		17,00	
	TOTAL GAZ				
	<u>D - TRAVAUX DE FIN DE CHANTIER</u>				
D.1	Nettoyage général du chantier	fft			
D.2	Dossier des Ouvrages Exécutés.	fft			
	TOTAL TRAVAUX DE FIN DE CHANTIER				

Département de SEINE et MARNE
COMMUNE DE FEROLLES ATTILLY
Lotissement
Détail Quantitatif et Estimatif
LOT N° 3 - B.T. Eclairage Public - Tranche Ferme - A5-033

N°	Désignation des Travaux	U	P.U	Quantités	Produit
	<u>RECAPITULATION GENERALE</u>				
	<u>A - BASSE TENSION</u>				
	<u>B - ECLAIRAGE PUBLIC</u>				
	<u>C - GAZ</u>				
	<u>D - TRAVAUX DE FIN DE CHANTIER</u>				
	TOTAL HORS TAXES				
	T.V.A. à 19,6%				
	TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES				

Complété quant aux prix par l'Entrepreneur soussigné
pour être annexé à l'acte d'engagement en date du :

Approuvé par le Maître d'Ouvrage de :
le :